

TRABAJOS ELECTRICOS EN LA ZONA DE BORREGUILES				
CAP 1	MODIFICACION CUADROS ALFOMBRAS DREAM LAND			
N	CONCEPTO	Ud	Prec/Ud	TOTAL
01.01	CIRCUITO DE ALIMENTACION EN ALFOMBRA DAURO DESDE EST. INFERIOR A EST. SUPERIOR Tendido bajo tubo y suministro del conductor 5X6mm2	120m		
01.02	CIRCUITO DE ALIMENTACION EN ALFOMBRA DAURO (Nº 1) JUNTO MARBELLA Tendido bajo tubo y suministro del conductor 5X10mm2	40m		
01.03	CIRCUITO DE ALIMENTACION EN ALFOMBRA Nº2 (DREAM LAND) Tendido bajo tubo y suministro del conductor 5X10mm2	55m		
01.04	CIRCUITO DE ALIMENTACION EN ALFOMBRA Nº3 (DREAM LAND) Tendido bajo tubo y suministro del conductor 5X10mm2	125m		
01.05	CIRCUITO DE ALIMENTACION EN ALFOMBRA Nº4 (DREAM LAND) Tendido bajo tubo y suministro del conductor 5X16mm2	145m		
01.06	CIRCUITO DE ALIMENTACION EN ALFOMBRA EL BOSQUE Nº5 Tendido bajo tubo y suministro del conductor 5X16mm2	150m		
01.07	ACOMETIDA GENERAL PARA NUEVO CUADRO DE ALIMENTACION DE PARA ALFOMBRAS Suministro e instalación de conductor 5X70mm2	110m		
01.08	CONEXIONADO CON MANTAS Y GRIMPIS A CIRCUITO EXISTENTE DE NIEVE ARTIFICIAL	4u		
01.09	CONEXIONADO DE LINEA EXISTENTE PARA Dream land MANGUITOS Y TERMORETRACTIL	1u		
01.10	INSTALACION DE CIRCUITOS DE ENCHUFES Y ALUMBRADO DESDE CUADRO PLANTA ALTA PARA SOTANO CON CABLEADOS Y PROTECCIONES Incluido montaje totalmente colocado	1u		
01.11	CUADRO PARA ALFOMBRAS COMPUESTO POR: 1 ud Magnetotérmico general 200A, embarrado 200A 2 ud Int. diferencial 4x63A 300mA 2 ud Magnetotérmico 4x63A 4 ud Magnetotérmico 4x40A 5 ud Int. diferencial 4x40A 30mA 1 ud Magnetotérmico 4x25A Sum. cuadro Montaje Mano de Obra	1u		
01.12	LEGALIZACION Legalización y Boletín	1u		
CAP 2	TRASLADO CUADRO TELECABINA AL-ANDALUS			
N	CONCEPTO	Ud	Prec/Ud	TOTAL
02.01	PROLONGACION DE CIRCUITO DE ALIMENTACION (3F+N) Conductor de 4X10mm2 (10m por línea)	40m		
02.02	PROLONGACION DE CIRCUITO DE ALIMENTACION (3F+N) Conductor de 2X6mm2 (10m por línea)	20m		

02.03	ACOMETIDA GENERAL Circuito de alimentación 4F+N 4X35mm2	10m		
02.04	TRABAJOS DE EMPALMES DE CIRCUITOS ANTIGUOS CON LINEAS NUEVAS Incluye mano de obra y material menudo	1u		
02.05	CUADRO DE PROTECCION COMPUESTO POR: 1 ud Int. Automático general 4X125A 4 ud Int. Magnetotérmico 4x40A 2 ud Int. Magnetotérmico 2x25A Sum. Cuadro de 40 módulos Montaje Mano de Obra	1u		
CAP 3	INSTALACION ELECTRICA AEROTERMOS			
N	CONCEPTO	Ud	Prec/Ud	TOTAL
03.01	COLOCACIÓN DE BANDEJA Suministro y colocación de bandeja tipo REJIBAND 150X60	10m		
03.02	SUMINISTRO DE PERFILERIA PARA MONTAJE DE BANDEJA	1u		
03.03	MONTAJE TOMAS CETAC Suministro y montaje de tomas de superficie Cetac 5x32A en pilar de acero	4u		
03.04	INSTALACION DE CIRCUITO DE ALIMENTACION Suministro y mano de obra de línea de 5X50mm2 para cuadro de aerotermos	70m		
03.05	CIRCUITOS DE ALIMENTACION Suministro conductor 5x6mm2 y mano de obra	155m		
03.06	INSTALACION DE TUBO Suministro e instalación de tubo de acero de 25mm2 para tomas Cetac	40m		
03.07	LOCALIZACION DE 5 LINEAS EXISTENTES Y CONEXINARLAS A CUADRO NUEVO	1u		
03.08	CUADRO DE PROTECCION COMPUESTO POR: 1 ud Int. Automático general 4X160A 8 ud Int. diferencial 4x40A 300 mA 8 ud Int. Magnetotérmico 4x25A Sum. Cuadro de superficie para elementos anteriores Montaje Mano de Obra	1u		

CAP 4	SUSTITUCION DE PANTALLAS ESTANCAS EN ALMACEN ZONA 0			
N	CONCEPTO	Ud	Prec/Ud	TOTAL
04.01	CAMBIO DE PANTALLAS ESTANCAS Suministro y montaje de pantallas estancas led de 60w	20u		

CAP 5	INSTALACIÓN PARA PANTALLAS DE CALEFACCION POR INFRARROJOS			
N	CONCEPTO	Ud	Prec/Ud	TOTAL
05.01	CUADRO DE PROTECCION COMPUESTO POR: 1 ud Int. Automático general 4X100A 4 ud Int. diferencial 2x32A 300 mA 4 ud Int. Magnetotérmico 2x32A Sum. Cuadro de superficie para elementos anteriores Montaje Mano de Obra	1u		
05.02	SUMINISTRO DE PERFILERIA PARA MONTAJE DE BANDEJA	1u		
05.03	COLOCACIÓN DE BANDEJA Suministro y colocación de bandeja tipo REJIBAND 100X60	30m		
05.04	INSTALACION DE CIRCUITO DE ALIMENTACION Suministro y mano de obra de líneas de 5X35mm ² para cuadro de infrarrojos	15m		
05.05	CIRCUITOS DE ALIMENTACION Suministro conductor 5x6mm ² y mano de obra	200m		
05.06	INSTALACION DE CAJAS METALICAS PARA CONEXIONADO Suministro e instalación de cajas metálicas estancas de 100x100	6u		
05.07	FIJACION A ESTRUCTURA DE PANTALLAS CALEFACTORAS Fijación y conexionado de las pantallas a la estructura existente	1u		