

PARTIDAS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO / UD	TOTAL
1.1	Demontaje vallado existente	40,00	ml		
2.1	Ejecución de fabrica de bloque de hormigón prefabricado gris 40x20x20cm, atado al zuncho de cimentación mediante armado pasante, hormigonando la primera hilera.	56,75	m2		
2.2	Zuncho de hormigón HA-25 fabricado in situ, de 40x40cm, i/armado con armadura longitudinal de 4 rondos de 12mm y cercos transversales cada 25cm con redondos de 12mm. Totalmente terminado	18,00	ml		
2.3	Excavación manual del terreno de consistencia dura, con extracción de tierra a los bordes y posterior extendido en la zona.	2,88	M3		
2.4	Enfoscado maestreado y fratasado mortero cemento	113,50	m2		
2.5	Colocación de panel termoendurecido en fachada exterior de la caseta, de manera directa sobre el paramento. Includo tornillería y medios necesarios. El panel será apertado por Cotura	56,75	m2		
3.1	Ejecución de estructura metálica para cubrición de polvorín, incluyendo: 6 placa 40*40*16 atomillada cor resina epoxi a cabeza de muro y/o zuncho de hormigón. 6 pilares HEA 100 de 2.50m. aprox. 8 viga atado de IPN 80 en vigas zuncho y riostra cabeza pilares 3 IPN 200 de 5.00m. aprox. 7 correas ZF 150*2 galva, separación 0.83m. 40m2 en cubierta de panel 30mm. 18m.l. de remate lateral cubierta	1,00	ud		
4.1	Gestión de residuos	1,00	ud		
5.1	Seguridad y Salud	1,00	ud		
				TOTAL	

PRESUPUESTO MÁXIMO LICITACION 20.000,00 € + IVA