

ACTUACIONES DE PINTURA A LLEVAR A CABO EN ELEMENTOS USADOS PARA COMPETICIONES DE ESQUÍ Y OTROS QUE FORMAN PARTE DE LA ZONA RECREATIVA PARQUE DEL MIRLO, EN SIERRA NEVADA



Junio, 2.019

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. JUSTIFICACIÓN

El paso del tiempo, el uso, las inclemencias meteorológicas, al margen de otros factores adicionales, son elementos que actúan de forma negativa en la conservación de los materiales, herramientas y otros enseres que forman un conjunto de equipos usados para realización de eventos deportivos y que a la vez son parte activa de las zonas destinadas a las Actividades, Ocio y Recreo de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Por tanto, cada cierto tiempo, hay que realizar tareas de acondicionamiento y conservación en estos productos, de los cuales una parte muy importante corresponde a las actuaciones de Pintura, y que ahora son objeto de la presente Memoria Descriptiva.

Copa del Mundo 2.020:

Para poder llevar a cabo la realización de los Campeonatos del Mundo de 2.017, Cetursa Sierra Nevada tuvo que hacer una inversión en una serie de materiales e infraestructura que tras los mismos fueron reubicados y ofrecidos al cliente como atracciones complementarias a las ya existentes. Así, por ejemplo, se usan en las zonas de Freestyle que se ofrecen al cliente repartidas principalmente por la zona de Monte Bajo y por la zona de Borreguiles. Esos materiales deben mantenerse en buenas condiciones de conservación, pues serán usadas en eventos futuros. La infraestructura de la que hablamos esta compuesta por una serie de casetas, almacenes, oficinas de carrera para jueces y delegados, que son necesarias para la organización de eventos, como en este caso será la Copa del Mundo de 2.020. Así mismo se dispone de gran cantidad de herramienta metálica para trabajar en las pistas, la cual necesita un mantenimiento de pintura para conservarse sin óxidos, ya que lo contrario provocaría manchas en la nieve en zonas muy específicas del recorrido de una competición.

Zona de actividades Mirlo Blanco:

Una vez finalizada la explotación de verano, cada año se realizan ciertos trabajos de pintura para conservar en buenas condiciones la zona, principalmente controlando la madera de pasarelas, garaje, almacenes, etc, entre otros. Por ello es necesario realizar un tratamiento anual de la madera, consistente en barnizado o tratamiento similar. El objetivo es ir haciendo un mantenimiento mínimo cada año, de modo que se consigue mantener los distintos elementos en buenas condiciones, y el gasto se distribuye mejor.

3.- ALCANCE DE LAS ACTUACIONES

Se debe utilizar una pintura específica, la cual viene relacionada en la diferenciación de las partidas propuestas para presupuestar. Los trabajos han de realizarse exactamente en cada ubicación dentro del área esquiable, teniendo en cuenta que los desplazamientos hasta cada punto lo debe asumir la empresa adjudicataria, incluida la maquinaria y herramientas necesarias para cada trabajo.

Se deberá de respetar escrupulosamente la normativa del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada (P.O.R.N.) Se debe mantener el entorno natural intacto, fuera de lo que será la zona de trabajo en sí, haciendo especial hincapié en no realizar vertidos ni dejar basuras en toda la zona y sus inmediaciones.

En el caso de generar residuos, desechos, papeles, trapos, etc, hay que proceder a su recogida y retirada rápidamente, evitando que su contenido pueda ser dispersado por el aire. Si como consecuencia de las actuaciones de la Empresa adjudicataria, Cetursa fuese amonestada o sancionada por los organismos de control del Parque, la primera estaría obligada a responsabilizarse de los hechos en cuestión, asumiendo cualquier responsabilidad que de ellos se deriven.

Los residuos contaminantes y/o reciclables (aceites, papeles, líquidos, etc.) se depositarán en los lugares específicos que CETURSA dispondrá a tal efecto en los límites de la Estación.

Se tendrán en las cercanías de la obra elementos absorbentes de tipo industrial, para minimizar la eventual rotura de un manguito hidráulico de la maquinaria o fugas de carburante.

Los depósitos de material que puedan resultar del proceso de pintura (acopios y demás) se harán sobre geotextiles para no dañar el terreno natural.

3.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA

Casetas y contenedores para pintura



Ejemplos zonas Mirlo



4.- MEDICIONES

- 7 casetas de chapa pintura exterior RAL 7006 total 400m².
- 4 contenedores barco pintura exterior rojo brillo total 215m².
- 2 casetas madera pintura exterior Xiladecor Palisandro total 100m².
- 4 casetas madera pintura interior barniz transparente Pino total 100m².
- 2 casetas madera pintura exterior Xiladecor Nogal total 80m².
- Pasarelas subida Trineo Ruso Xiladecor Nogal total 75m²
- Barandilla de seguridad madera Trineo Ruso Xiladecor Nogal total 75m²
- Barandilla perimetral madera zona Mirlo Xiladecor Palisandro total 75m²

4.- VALORACION ECONOMICA

El total del presupuesto debe incluir todo el material requerido para el tratamiento, los medios y herramientas necesarios, y el movimiento y recolocación de los elementos, si fuese necesario. Este presupuesto no debe superar la cantidad de 15.000€, IVA excluido. Adjuntamos tabla para desglose del mismo.

TRABAJO	DETALLE MEDIDA	PRECIO
Pintura exterior casetas chapa	400m2 RAL 7006	
Pintura exterior contenedor metálico	215m2 Rojo vivo brillo	
Pintura exterior caseta madera	100m2 Palisandro	
Pintura exterior caseta madera	80m2 Nogal	
Pintura interior caseta madera	100m2 Barniz transparente	
Pasarelas Trineo Ruso	75m2 Nogal	
Barandilla seguridad Trineo Ruso	75m2 Nogal	
Barandilla perimetral zona Mirlo Blanco	75m2 Palisandro	

DESGLOSE DE PRESUPUESTO

TRABAJO	DETALLE	MEDICIÓN	PRECIO/METRO	IMPORTE
Pintura exterior casetas chapa	RAL 7006	400 m2		
Pintura exterior contenedor metálico	Rojo vivo brillo	215 m2		
Pintura exterior casetas madera	Palisandro	100 m2		
Pintura exterior casetas madera	Nogal	80 m2		
Pintura interior casetas madera	Barniz trasparente	100 m2		
Pasarelas Trineo Ruso	Nogal	75 m2		
Barandilla seguridad Trineo Ruso	Nogal	75 m2		
Barandilla perimetral zona Mirlo Blanco	Palisandro	75 m2		